


## LLEGENDA E. ESPECTACULAR

- Caixa tipus A de conexió enllumentat espectacular per 8 canals de 3kw.(6 canals regulats + 2 canals directes). Mecanitzada amb 1 conector Harting 16P+T i 8 conectors CEE P17 16A 2P+T en paral·lel.
- Caixa tipus B de conexió enllumenat espectacular per a 2canals de 3kw.MEcanitzada amb 2 conectors CEE P17 16A 2P+T.
- Caixa tipus C de conexió enllumentat espectacular per 8 canals de 3kw.(6 canals regulats + 2 canals directes). Mecanitzada amb 1 conector Harting 16P+T.
- Caixa tipus D conexió enllumenat espectacular per a 1 canal de 6kw.amb 1 conectors CETAC 32A 2P+T.
- Caixa tipus E conexió enllumenat espectacular per a 8 circuits "DIRECTES" amb 1 conector Harting 16P+T
- Caixa DMX-1 amb 1 connector XLR-5 femella i 1 Connector Neutrik Ethercon
- Armari Dimmers-relés Llum Sala/Treball
- Quadre Elèctric
- Rack de dimmers amb capacitat fins a 60 canals de 3kw

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJECTE: **TEATRE TARRAGONA**<br>**EQUIPAMENT ESCENOTÈCNIC**<br>RAMBLA NOVA, 11 (TARRAGONA) | PLÀNOL: **LOT 2:ENLLUMENAT ESPECTACULAR. UBICACIÓ ELEMENTS. NIVELL 6 (2ª GALERIA )** | PLANOL Nº: **ILU-04** | ESCALA: **1/100** |
| | | DATA: **NOV.2010** | TAMANY: **A3** |
| PROMOTOR: **AJUNTAMENT DE TARRAGONA** | ESCENOTÈCNIA: | | |
| ARQUITECTURA: **XAVIER CLIMENT** | | | |

Otto Projectes s.l.
Miranda del Vallès, 18
08190 Sant Cugat del Vallès
Tel/FAX. 669 405 548