



Ajuntament de  
TARRAGONA



*PRESSUPOST*



## PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost QUIOSCFLORES			
Capítol	01	Ram de Paleta			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K6AA2U01	u	Tancament perimetral de la zona d'obra amb tanques tipus Rivisa, xarxa antifragments, senyalització i enllumenat nocturn intermitent. (P - 9)	352,13	1,000	352,13
2 K21501U1	u	Demolició del sostre actual de pissarra amb retirada de runes inclosa. (P - 1)	228,54	1,000	228,54
3 K45C0U01	u	Reparació dels dos cantons de la llosa de formigó del sostre, recuperant volums i formes. Inclou passivat de les barnilles REA que ara queden a la vista. (P - 5)	206,36	1,000	206,36
4 K45C0U02	u	Reparació de la sub-cornisa a una de les cantonades amb inclusió de mènsules inoxidable a la obra. (P - 6)	99,00	1,000	99,00
5 K2180U01	u	Repicat dels paraments exteriors tant verticals com horitzontals per sanejar zones no consolidades. Inclou retirada de runes. (P - 2)	233,20	1,000	233,20
6 K21D1U01	u	Extracció de tubs metàl·lics a la part exterior i porta de ferro d'entrada al recinte. (P - 3)	44,31	1,000	44,31
7 K2SA71B2	u	Suministre i col·locació d'una porta tipus RF lacada beige de 0,80 m de pas (P - 4)	279,84	1,000	279,84
8 K8110U01	u	Revocat dels paraments picats amb morter bastard de calç, reconstruint les arestes de la llosa de formigó i fent preparació mestrejada per entrega de plafons folrats de Zn. (P - 11)	1.318,68	1,000	1.318,68
9 K7J5AU01	u	Segellat de les carteles de la barbacana amb el sostre aplicant Sikaflex 11 FC. (P - 10)	5,83	22,000	128,26
10 K898DFU1	u	Pintura de les zones arrebossades i que no van tapades, con ara la llosa de formigó i l'espai entre carteles a la barbacana amb pintura al silicat, dues mans amb color a triar per la DF. (P - 16)	373,12	1,000	373,12
11 K898DU01	u	Rehabilitació enguixat interior i pintat amb pintura plàstica, dues mans color a triar per la DF. (P - 17)	381,60	1,000	381,60
12 KH11U001	u	Restauració instal·lació elèctrica interior i exterior, fontaneria i desguassos. (P - 19)	928,56	1,000	928,56
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>			<b>4.573,60</b>

Obra	01	Pressupost QUIOSCFLORES
Capítol	02	Metal·listeria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 K5411U01	u	Construcció i col·locació d'un sostre compost d'una estructura de tub 40x40 galvanitzat de 1,5 mm de gruix, folrada amb tauler fenòlic contraxapat i cargolat sobre la estructura. Per sobre del tauler fenòlic hi ha una membrana Delta i per sobre d'aquesta una coberta de zinc (Zn Quartz) amb junta de llistó, a quatre vertents segons el dibuix adjunt, a semblança del que hi ha ara de pissarra. Donat l'ambient marí que hi ha a Tarragona, el gruix mínim per la coberta el recomanem en 0,8 mm (P - 7)	5.805,50	1,000	5.805,50
2 K5411U02	u	Sustitució de les peces de marbre verticals que hi han actualment per un plafons de fusta, (tauler fenòlic) folrat amb planxa de Zn quartz de 1,5 mm de gruix. Perfil·leria en forma de perfils U de planxa de Zn per tapar els muntants de les persianes i els dintells d'aquestes (P - 8)	1.151,54	1,000	1.151,54
3 KB1R1U01	u	Extracció de barana de ferro, restaur-la, pintar-la amb pintura esmalt i col·locar-la tenin en compte el sistema d'ancoratge sobre el tauler compcat. (P - 18)	911,60	1,000	911,60

euros

**PRESSUPOST**

<b>TOTAL Capítol</b>		<b>01.02</b>				<b>7.868,64</b>
Obra		01	Pressupost QUIOSCFLORES			
Capítol		03	Fusteria			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 K87A21U1	u	Rehabilitació de les cartelles de la barbacana amb neteja de la fusta amb micro-rojecció, tractament a la fusta amb antiplagues, hidratació de la fusta, petites reparacions puntuals de faltes i envernissat. (P - 15)	48,97	22,000	1.077,34	
2 K8650U01	u	Suministre i col·locació de taulers de la firma Formica Compact EXT. Ref 2726 VEL, de 8 mm de gruix, tapant el que ara es obra vista i paraments esgrafiats sobre persianes. (P - 12)	1.006,55	1,000	1.006,55	
3 K8650U02	pa	Imprevistos a justificar (P - 13)	1.452,61	1,000	1.452,61	
4 K8650U03	pa	seguretat i salut durant l'execució de l'obra (P - 14)	319,57	1,000	319,57	
<b>TOTAL Capítol</b>		<b>01.03</b>				<b>3.856,07</b>



## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

### NIVELL 2: Capítol

Import

Capítol	01.01	Ram de Paleta	4.573,60
Capítol	01.02	Metal·listeria	7.868,64
Capítol	01.03	Fusteria	3.856,07
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost QUIOSCFLORS</b>	<b>16.298,31</b>

16.298,31

### NIVELL 1: Obra

Import

Obra	01	Pressupost QUIOSCFLORS	16.298,31
			<b>16.298,31</b>

Restauració de quiosc de venda de flors a la Rambla Nova  
davant de la delegació del INSS  
Secció Tècnica d'Arquitectura

03/10

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....	16.298,31
13,00 % Despeses Generals SOBRE 16.298,31.....	2.118,78
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 16.298,31.....	977,90
<b>Subtotal</b>	19.394,99
16,00 % IVA SOBRE 19.394,99.....	3.103,20
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>	€ 22.498,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:  
( VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOÜ CENTIMS )

Tarragona, març de 2010

L'Arquitecte Municipal