

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST QUIOSCFLORES  
Capítol 01 RAM DE PALETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K6AA2U01	u	Tancament perimetral de la zona d'obra amb tanques tipus Rivisa, xarxa antifrags, senyalització i enllumenat nocturn intermitent.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL
1			1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000
2	K21501U1	u	Demolició del sostre actual de pissarra amb retirada de runes inclosa.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL
1			1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000
3	K45C0U01	u	Reparació dels dos cantons de la llosa de formigó del sostre, recuperant volums i formes. Inclo passivat de les barnilles REA que ara queden a la vista.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL
1			1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000
4	K45C0U02	u	Reparació de la sub-cornisa a una de les cantonades amb inclusió de mènsules inoxidable a la obra.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL
1			1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000
5	K2180U01	u	Repicat dels paraments exteriors tant verticals com horitzontals per sanejar zones no consolidades. Inclou retirada de runes.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL
1			1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000
6	K21D1U01	u	Extracció de tubs metàl·lics a la part exterior i porta de ferro d'entrada al recinte.
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL
1			1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000
7	K2SA71B2	u	Suministre i col·locació d'una porta tipus RF lacada beige de 0,80 m de pas
Num.	Text	Tipus	[C] [D] [E] [F] TOTAL
1			1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000

AMIDAMENTS

Data: 16/10/08 Pàg.: 2

8	K8110U01	u	Revocat dels paraments picats amb morter bastard de calç, reconstruint les arestes de la llosa de formigó i fent preperació mestrejada per entrega de plafons folrats de Zn.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

9	K7J5AU01	u	Segellat de les carteles de la barbacana amb el sostre aplicant Sikaflex 11 FC.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			22,000				22,000
TOTAL AMIDAMENT						22,000	

10	K898DFU1	u	Pintura de les zones arrebossades i que no van tapades, con ara la llosa de formigó i l'espai entre carteles a la barbacana amb pintura al silicat, dues mans amb color a triar per la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

11	K898DU01	u	Rehabilitació enguixat interior i pintat amb pintura plàstica, dues mans color a triar per la DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

12	KH11U001	u	Restauració instal·lació electrica interior i exterior, fontaneria i desguassos.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

Obra

Capítol

01

02

PRESSUPOST QUIOSCFLORS

METAL·LISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K5411U01	u	Construcció i col·locació d'un sostre compost d'una estructura de tub 40x40 galvanitzat de 1,5 mm de gruix, folrada amb tauler fenòlic contraxapat i cargolat sobre la estructura. Per sobre del tauler fenòlic hi ha una membrana Delta i per sobre d'aquesta una coberta de zinc (Zn Quartz) amb junta de llistó, a quatre vertents segons el dibuix adjunt, a semblança del que hi ha ara de pissarra. Donat l'ambient marí que hi ha a Tarragona, el gruix mínim per la coberta el recomanem en 0,8 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000

2	K5411U02	u	Sustitució de les peçes de marbre verticals que hi han actualment per un plafons de fusta, (tauler fenòlic) folrat amb planxa de Zn quartz de 1,5 mm de gruix. Perfil·leria en forma de perfils U de planxa de Zn per tapar els muntants de les persianes i els dintells d'aquestes
---	----------	---	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

3 KB1R1U01 u Extracció de barana de ferro, restaur-la, pintar-la amb pintura esmalt i col·locar-la tenin en compte el sistema d'ancoratge sobre el tauler compcat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

Obra 01 PRESSUPOST QUIOSCFLORES  
Capítol 03 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K87A21U1	u	Rehabilitació de les carteles de la barbacana amb neteja de la fusta amb micro-rojecció, tractament a la fusta amb antiplagues, hidratació de la fusta, petites reparacions puntuals de faltes i envernissat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			22,000				22,000
TOTAL AMIDAMENT							22,000

2 K8650U01 u Suministre i col·locació de taulers de la firma Formica Compact EXT. Ref 2726 VEL, de 8 mm de gruix, tapant el que ara es obra vista i paraments esgrafiats sobre persianes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

3 K8650U02 pa Imprevistos a justificar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	10% sobre pressupost		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000