
ENCÀRREC: RESTAURACIÓ QUIOSC VENDA DE FLORS
SITUACIÓ: RAMBLA NOVA DAVANT DELEGACIÓ DEL INSS
PROMOTOR : AJUNTAMENT DE TARRAGONA.
SECCIÓ TECNICA D'ARQUITECTURA PROJECTES.

*JUSTIFICACIÓ DEL DECRET 161/2001, MODIFICACIO DEL DECRET
201/1994 SOBRE ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ*

Art. 3 DEFINICIONS:

PRODUCTOR DEL RESIDU: El promotor.

POSSEÏDOR DEL RESIDU: L'empresa constructora a qui s'adjudiquin les obres i a cadascun dels diferents industrials que intervenen en el procés constructiu i que generen el seus residus molt concrets.

GESTOR DEL RESIDU: Pot ser l'empresa que el retiri com també pot ser l'abocador municipal autoritzat.

Art. 5 OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR I DEL POSSEÏDOR DEL RESIDU:

5.1 Les obligacions són:

- a) Garantir que les operacions de valoració i disposició de rebuig es portin a terme segons les determinacions del decret esmentat.
- b) Garantir que les operacions de gestió "in situ" dels residus compleixin les determinacions del decret.
- c) Abonar les despeses que origini la gestió dels residus.

5.2,- Per a donar compliment d'aquestes obligacions el productor i el posseïdor dels residus ha de:

- a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per el seu rebuig i liquidar-li si es precis les despeses de gestió.
- b) Facilitar a les administracions competents en la matèria tota la informació que li sigui sol·licitada i les actuacions d'inspecció que aquestes ordenin.
- c) S'avaluarà si fos necessari en el moment d'obtenir la llicència urbanística municipal, les despeses previstes de gestió dels residus, a excepció dels casos en que aquest aval l'aporti el gestor del residu.

Quedaran exemptes d'avaluar les empreses de la construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de las quals en siguin membres. També n'estaran exemptes si la planta és de titularitat de l'entitat local que doni la llicència.

Art. 7 CLASSIFICACIÓ.-

L'obra objecte del present permís esta classificada, pel que fa als residus com:

ENDERROCS: que es retiraran a l'abocador

RESIDUS D'EXCAVACIÓ DE TERRES: que es retiraran a l'abocador

I RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, que es retiraran a l'abocador.

Tots ells originats per una activitat de construcció d'un edifici sotmès a llicència municipal.

Art. 8 ACCIÓ PREVENTIVA.-

Volum i característiques dels residus: DE CONSTRUCCIÓ

Volum dels enderrocs 00,50 m³

Volum d'excavació de terres..... 0.00 m³

Volum de fusta d'encofrats i altres 0.00 m³

Volum de material ceràmic 0.20 m³

Volum de morters no utilitzables 0,15 m³

Tots aquestos materials seran emmagatzemats en qualsevol lloc de l'obra fins a arribar a un volum que permeti el seu transport i que en cada cas serà:

Les terres seran transportades a un abocador autoritzat.

Els enderrocs seran transportats a un abocador autoritzat.

El material ceràmic i els morters no utilitzables seran transportats a l'abocador municipal per tal de reutilitzar-los com a material per a sota-bases de paviments o camins.

La valoració de la fiança queda establerta en:

| | | |
|--|--|----------|
| RESIDUS D'ENDERROCS i DE CONSTRUCCIÓ | $0.85 \text{ m}^3 \times 1,8 \text{ Tm/m}^3 =$ | 1,53 Tm. |
| RESIDUS D'EXCAVACIÓ | $0,00 \text{ m}^3 \times 2,1 \text{ Tm/m}^3 =$ | 0.00 Tm. |

Tarragona, febrer de 2008