



CARPINTERIA DE MADERA



CARPINTERIA DE ALUMINIO



VERIFICAR MEDIDAS Y CANTIDADES

TIPO	UNID.	CALIDAD	DESTINO	OBSERVACIONES
P0	1	MADERA MACIZA/SEGURIDAD	ACCESO PRINCIPAL	2 HOJAS, LLEVA CRISTAL, MADERA IDEM EXIST.
P1	2	CHAPA MADERA DE HAYA	DISTRIBUIDOR PB	2 HOJAS, LLEVA CRISTAL 50 cm EN HOJA MAYOR
P2	11	CHAPA MADERA DE HAYA	DESPACHOS / ASEO/COCINA	
P3	3	CHAPA MADERA DE HAYA	ASEOS/SERVICIOS	
R1	2	CHAPA MADERA DE HAYA	CALENTADORES ACS	LLEVA REJILLA DE VENTILACION SUP. E INF.
P5	1	CHAPA METALICA	TRASTERO	REJILLA DE VENTILACION
VA	1	MARCO MADERA MACIZA HAYA	DESPACHO PLANTA BAJA	POLICARBONATO FIJOS
P7	1	CHAPA MADERA DE HAYA	BAJO ESCALERA	REJILLA DE VENTILACION
V1	2	ALUMINIO ANODIZ. BLANCO	DESPACHO PB/ SALA PB	CORREDERA C/PERSIANA PVC
V2	6	ALUMINIO ANODIZ. BLANCO	DESPACHOS PA/ SALA POLIV.	CORREDERA C/PERSIANA PVC
V3	2	ALUMINIO ANODIZ. BLANCO	BANOS PB	ABATIBLE CON CRISTAL TRASLUCIDO
V4	1	ALUMINIO ANODIZ. BLANCO	SALA POLIVALENTE	ABATIBLE C/PERSIANA PVC
V5	1	ALUMINIO ANODIZ. BLANCO	DESPACHO PB	CORREDERA C/PERSIANA PVC
V6	2	ALUMINIO ANODIZ. BLANCO	DESPACHO PA	BALCONERA+VENTANA (ABATIBLE) C/PERSIANA
V7	2	ALUMINIO ANODIZ. BLANCO	COCINA	BALCONERA ABATIBLE C/PERSIANA PVC
PT	1	METALICA	TRASTERO	REJILLA DE VENTILACION



CARLOS IGNACIO BARBERO / Arquitecto			
EXP.:127/09			
OBRA: CALLE STADIUM 24/26, SAN SALVADOR (TGN)			
REMODELACION DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ASOCIACION DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR.			
n°	plànol		l'arquitecte municipal
8	PLANILLA DE CARPINTERIAS		
escala:	1:50	data:	