

CA

CONTADOR DE AGUA

C.G.E

CAJA GENERAL DE ELECTRICIDAD

A

CUADRO AUXILIAR

1

OFICINA DE OBRA

2

VESTUARIOS

3

LAVABOS

4

ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES

CONDUCCION PROVISIONAL DE AGUA

CONDUCCION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD

NOTAS:  
LAS ACOMETIDAS DE LOS DESAGÜES E INSTALACIONES SE REALIZARAN SIN QUE SUPONGAN RIESGO DE CONTACTO A INSTALACIONES O DETE-  
RIO. SE SOLICITARA DE LES COMPANIAS SUMINISTRADORAS LA SITUACION DE LAS CONDUCCIONES EN LOS PUNTOS DE ACOMETIDAS.

GRUAS:  
CAMIONES GRUA DESDE CALLE CON PERMISOS PRECEPTIVOS

SE COLOCARA UNA VALLA METALICA DE PROTECCION PERIMETRAL AL VACADO DE TIERRAS DE DIMENSIONES 2.50x1.09 m Y A UNA DISTANCIA MINIMA DEL TALUD DE TIERRAS


LAS SALIDAS Y ENTRADAS DE VEHICULOS QUEDARAN SEÑALIZADAS TANTO INTERIOR COMO EXTERIORMENTE MEDIANTE SEÑALES DE ADVERTENCIA, TODOS LOS VEHICULOS ESTARAN DOTADOS DE SEÑALES ACUSTICAS EN CASO DE REALIZAR MANIOBRAS

MARCHA ATRAS.

LA PALA RETROEXCAVADORA QUEDARA TOTALMENTE ESTABILIZADA EN EL TERRENO, ANTES DE PROCEDER A SU UTILIZACION.

SE COLOCARA DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA UNA VALLA PERIMETRAL DE CHAPA GALVANIZADA SUEJA MEDIANTE POSTES METALICOS ANCLADOS EN EL TERRENO, DISPONDRA DE DOS ZONAS MOVILES PARA LA ENTRADA DE VEHICULOS Y PERSONAS PERTENECIENTES A LA OBRA.

SE COLOCARAN TRES CASETAS PREFABRICADAS QUE ALQUARAN ASEOS Y VESTUARIO OFICINA, EN ESTA ULTIMA SE COLOCARA EL BOTIQUIN.



ESTUDI DE SECURETAT I SALUT DE  
PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE REFORMA  
I AMPLIACIÓ D'EDIFICACIÓ ALLADA:  
"LLAR DE JUBILATS DE TORREHORTA"

C/ VENDRELL Nº 8  
TORREHORTA TARRAGONA  
PROMOTOR: EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE  
TARRAGONA  
COL·LABORADORS:

PLANTA ORGANITZACIÓ I SERVEIS

MODIFICACIONS

DISCABRE '08

1 / 100

JORDI OLE TORRUELLA ARQUITECTE

CONS.DEC.ART.2.4º TARRAGONA 43004  
TEL: 977.244358 FAX 977.238366 E-MAIL: jtorruella@coarc.net