



PARTERRE	Situació actual	Unitats de plantació		Localització
	Vegetació existent	Actuacions	Descripció	
5.1.	A: 1 pl. pluyet	Manteniment	Laurus nobilis en C 3 L	A
	R: Parcial amb Juniper repert	Eliminació Juniper repert	Hedera helix en AF 300 cc	
5.2.	A: 1 garbíer i 2 pins blancs	Manteniment	Viburnum tinus en C 3 L	B
	Ar: 2 callistemons	Eliminació callistemons	Arbutus unedo en C 3 L	
5.3.	A: Pins blancs, 2 ulastres i 1 xiprer	Manteniment	Hedera helix en AF 300 cc	C
	Ar: Ginestes, margallons i filera matulis	Eliminació matulis, manteniment resta	Ruscus aculeatus en C 1 L	
5.4.	R: pocs peus de cínties, cílindres, acants	Ampliació acants i eliminació resta	Phyllirea angustifolia en C 3 L	D
	A: 4 pins blancs	Manteniment	Laurus nobilis en C 3 L	
5.5.	Ar: 2 pitosporuns, filera de matulis i ligustrums	Eliminació matulis i manteniment resta	Viburnum tinus en C 3 L	E
	A: 2 pins blancs, 1 pl. pluyet, 1 figuera, 2 xipres i filera de xipres	Manteniment	Hedera helix en AF 300 cc	
5.6.	Ar: Alineació ligustrums, 3 agrupacions: pitosporuns, leucis i margarides	Manteniment	Virca difformis en AF 300 cc	F
	A: 3 xipres, 3 pins blancs i alineació de xipres	Manteniment	Ruscus aculeatus en C 1 L	
5.7.	A: 3 pins blancs	Manteniment	Quercus coccifera en C 3 L	G
	Ar: Alineació ligustrums i llores	Manteniment	Arbutus unedo en C 3 L	
5.8.	Ar: 2 fileres de llores	Eliminació fileres de llores	Pistacia lentiscus en C 3 L	H
	Ar: Tanca de llores	Eliminació llores	Laurus nobilis en C 3 L	
5.9.			Quercus ilex ssp. ilex cont 18-20 cm	I
			Arbutus unedo en C 3 L	

A: Arbrat; Ar: Arbustiu; R: Recobrint

Plànol general de les Actuacions en la Vegetació



E: 1 : 3.000



ESPÈCIES PLANTACIÓ ENJARDINAMENT

- Lianes

Heura

Lligabosc

Vinca
- Arbres (unitat)

Xiprer

Alzina
- Arbusts (agrupació)

Galzeran

Clivies

Agapants

Acant

ENTITAT DESTINATÀRIA:



PROJECTE EXECUTIU DEL JARDÍ HISTÒRIC DEL PONT DEL DIABLE

Municipi de Tarragona (Tarragonès)

TÍTOL DEL PLÀNOL: ACTUACIONS EN LA VEGETACIÓ - Detall zona enjardnament 2
Número de Plànol: 08.2

AUTORS DEL PROJECTE:



COMUNITAT EUROPEA

Fons Europeu de Desenvolupament Regional



Format: Din A3 - H
Fitxer: Pdd_2009_ProjExecutiuZV_PL_08.2.dwg

ESCALA:

1 : 300

Escala gràfica:

